



- 1* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT16}{2}$
3. Некоторые комплектующие на время транспортирования на котел не устанавливаются.
4. Дымосос поз.23 и экономайзер поз.9 установить при монтаже согласно проекта котельной.
5. Лестницы с площадками поз. 5 и 6 собрать при монтаже и установить по месту для удобного обслуживания арматуры.
6. Соединительный короб котла и экономайзера выполнить с проходным сечением не менее 0,3м.
7. Котел установить на бетонный фундамент без фиксации анкерными связями.

65143.00.00.000 СБ				
Котел паровой Е-6.5-14ГМ (З)				
Изм.	Лист	№ Документа	Подпись	Дата
Разработ.	О.Исвиенко	И.П.		
Проверил				
Т. контр				
Н. контр				
Утвердил				
Лист 1	Листов 1	Масса	17000	Масштаб 1:15
(49657) 3-45-22, 3-28-95.				