



(дымосос поз. 23 условно не показан)

- 1* Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{L16}{2}$.
- 3. Некоторые комплектующие на время транспортирования на котёл не устанавливаются.
- 4. Дымосос поз.23 и экономайзер поз.9 установить при монтаже согласно проекта котельной.
- 5. Лестницы с площадками поз. 5 и 6 собрать при монтаже и установить по месту для удобного обслуживания арматуры.
- 6. Соединительный короб котла и экономайзера выполнить с проходным сечением не менее 1,2м.
- 7. Котёл установить на бетонный фундамент без фиксации анкерными связями.

				25143.00.00.000 СБ				
Изм./Лист	№ Документа	Подпись	Дата	Котёл паровой E-25-1.4GM (3)		Лит	Масса	Масштаб
Разработал	Объяснено И.П.							1:15
Проверил						Лист 1	Листов 6	
Т. контр								
Н. контр								
Утвердил								(49657) 3-45-22, 3-28-95.